

御見積書

氏

住所

屋根. 外壁塗装工事

TEL 022-356-3149

建坪 坪

有効期限 見積提出日より10日以内

屋根. 外壁塗装. 住宅リフォーム全般

GAINA 正規認定施工店

宮城県仙台市泉区南光台7丁目2-22-102

アートリファイン(合同会社)

フリーダイヤル 0120-887-072

TEL 022-349-5788

担当者 佐藤

建設業許可 宮城県知事 (般-26) 第20362号

| 摘要 | 表示 | 税込金額 | 保証期間 | 耐久年数 |
|----------------------|----|------|------|--------|
| プランA | | | | |
| A: 屋根. 外壁塗装 シリコン樹脂塗装 | | | 10年 | 約10年 |
| 特別キャンペーン値引 | | | | |
| 最終価格 | | | | |
| プランB | | | | |
| B: 屋根. 外壁塗装 ガイナ断熱塗装 | | | 10年 | 約20年 |
| 特別キャンペーン値引 | | | | |
| 最終価格 | | | | |
| プランC | | | | |
| B: 屋根. 外壁塗装 無機タイル塗装 | | | 10年 | 約20年以上 |
| 特別キャンペーン値引 | | | | |
| 最終価格 | | | | |

※ 備考

1. 上記価格には、クラック・目地 補修を含みます。



※耐久年数とは、次回塗り替えの目安となります

【 A 】 シリコン塗装内訳明細書

| 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------|-------|----------------|----|----|-----------------|
| 1 外壁塗装工事 | | | | | |
| 2 A:外壁塗装シリコン塗装 | | | | | |
| 3 仮設足場 | 259 | m ² | | | |
| 4 養生 | 147.8 | m ² | | | |
| 5 高圧洗浄 | 147.8 | m ² | | | |
| 6 下地調整 | 147.8 | m ² | | | |
| 7 下塗り シーラー処理 | 147.8 | m ² | | | パーフェクトサーフ |
| 8 中塗り シリコンローラー仕上げ | 147.8 | m ² | | | NP: ファインシリコンS I |
| 9 上塗り シリコンローラー仕上げ | 147.8 | m ² | | | NP: ファインシリコンS I |
| 10 目地補修ノンブリートコーキング | 240 | m | | | 増し打ち打替え混合補修 |
| 11 雨樋塗装 | 70.5 | m | | | シリコン樹脂 |
| 12 軒天. 破風. 霧除け. 胴差 等 | 1 | 式 | | | シリコン樹脂 |
| 13 A:外壁塗装工事 小計 | | | | | |
| 15 屋根塗装工事 | | | | | |
| 16 B:屋根塗装 シリコン塗装 | | | | | |
| 17 高圧洗浄 | 115.8 | m ² | | | |
| 18 下地調整 | 115.8 | m ² | | | |
| 19 下塗り プライマー処理 | 115.8 | m ² | | | 浸透エポキシ |
| 20 中塗り シリコンローラー仕上げ | 115.8 | m ² | | | NP: ファインシリコンベスト |
| 21 上塗り シリコンローラー仕上げ | 115.8 | m ² | | | NP: ファインシリコンベスト |
| 23 諸経費: 雑費 | 1 | 式 | | | |
| 24 B:屋根塗装工事 小計 | | | | | |
| 25 小計 | | | | | |
| 26 消費税8% | | | | | |
| 27 通常価格合計 | | | | | |
| 28 特別キャンペーン値引 | | | | | |
| 33 特別価格合計 | | | | | |

【 B 】 ガイナ:断熱塗装 内 訳 明 細 書

| 摘 要 | 摘 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------------|-------|----------------|-----|-----|-------------|
| 1 | 外壁塗装工事 | | | | | |
| 2 | A:外壁塗装 ガイナ塗装 | | | | | |
| 3 | 仮設足場 | 259 | m ² | | | |
| 4 | 養生 | 147.8 | m ² | | | |
| 5 | 高圧洗浄 | 147.8 | m ² | | | |
| 6 | 下地調整 | 147.8 | m ² | | | |
| 7 | 下塗り 強化シーラー処理 | 147.8 | m ² | | | |
| 8 | 中塗り ガイナ 着色ローラー仕上げ | 147.8 | m ² | | | 日進産業ガイナ |
| 9 | 上塗り ガイナ 着色ローラー仕上げ | 147.8 | m ² | | | 日進産業ガイナ |
| 10 | 目地補修ノンブリートコーキング | 240 | m | | | 増し打ち打替え混合補修 |
| 11 | 雨樋塗装 | 70.5 | m | | | シリコン樹脂 |
| 12 | 軒天.破風.霧除け等 | 1 | 式 | | | シリコン樹脂 |
| 13 | A:外壁塗装工事 小計 | | | | | |
| 15 | 屋根塗装工事 | | | | | |
| 16 | B:屋根塗装 ガイナ塗装 | | | | | |
| 17 | 高圧洗浄 | 115.8 | m ² | | | |
| 18 | 下地調整 | 115.8 | m ² | | | |
| 19 | 下塗り 強化プライマー処理 | 115.8 | m ² | | | ガイナ用エポキシ |
| 20 | 中塗り ガイナ 着色ローラー仕上げ | 115.8 | m ² | | | 日進産業ガイナ |
| 21 | 上塗り ガイナ 着色ローラー仕上げ | 115.8 | m ² | | | 日進産業ガイナ |
| 23 | 諸経費:雑費 | 1 | 式 | | | |
| 24 | B:屋根塗装工事 小計 | | | | | |
| 25 | 小 計 | | | | | |
| 26 | 消 費 税8% | | | | | |
| 27 | 合 計 | | | | | |
| 28 | 特別キャンペーン値引 | | | | | |
| 33 | 特 別 価 格 合 計 | | | | | |

【 C 】 無機タテイル：塗装 内 訳 明 細 書

| 摘 要 | 摘 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 1 | 外壁塗装工事 | | | | | |
| 2 | A:外壁塗装 無機塗装 | | | | | |
| 3 | 仮設足場 | 259 | m ² | | | |
| 4 | 養生 | 147.8 | m ² | | | |
| 5 | 高圧洗浄 | 147.8 | m ² | | | |
| 6 | 下地調整 | 147.8 | m ² | | | |
| 7 | 下塗り 強化シーラー処理 | 147.8 | m ² | | | 無機用タテイルシーラー |
| 8 | 中塗り 無機：ローラー仕上げ | 147.8 | m ² | | | 弱溶剤2液反応硬化形無機 |
| 9 | 上塗り 無機：ローラー仕上げ | 147.8 | m ² | | | 弱溶剤2液反応硬化形無機 |
| 10 | 目地補修ノンプリートコーキング | 240 | m | | | 増し打ち打替え混合補修 |
| 11 | 雨樋塗装 | 70.5 | m | | | シリコン樹脂 |
| 12 | 軒天.破風.霧除け等 | 1 | 式 | | | シリコン樹脂 |
| 13 | A:外壁塗装工事 小計 | | | | | |
| 15 | 屋根塗装工事 | | | | | |
| 16 | B:屋根塗装 無機塗装 | | | | | |
| 17 | 高圧洗浄 | 115.8 | m ² | | | |
| 18 | 下地調整 | 115.8 | m ² | | | |
| 19 | 下塗り プライマー処理 | 115.8 | m ² | | | 無機用タテイルシーラー |
| 20 | 中塗り 無機：ローラー仕上げ | 115.8 | m ² | | | 弱溶剤2液反応硬化形無機 |
| 21 | 上塗り 無機：ローラー仕上げ | 115.8 | m ² | | | 弱溶剤2液反応硬化形無機 |
| 23 | 諸経費：雑費 | 1 | 式 | | | |
| 24 | B:屋根塗装工事 小計 | | | | | |
| 25 | 小 計 | | | | | |
| 26 | 消 費 税8% | | | | | |
| 27 | 合 計 | | | | | |
| 28 | 特別キャンペーン値引 | | | | | |
| 33 | 特 別 価 格 合 計 | | | | | |